

**காட்டுமன்னார்கோயில் பேரூராட்சியின் குறுகிய கால  
ஒப்பந்தப்புள்ளி விளம்பரம்**

ந.க.எண்.அ1/149/2007

நாள் :26.06.2007

- காட்டுமன்னார்கோயில் பேரூராட்சி பகுதியில் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள வேலையினை செய்து முடிப்பதற்கான மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை இப்பேரூராட்சியில் பதிவு செய்த ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் அல்லது அவரது அதிகாரம் பெற்றவரால் 20.07.2007 -ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் 4.00 மணி வரை பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் பெற்றுக்கொள்ளப்படும்.
- ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை காட்டுமன்னார்கோயில் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் அவர்களின் முகவரிக்கு அனுப்பப்படவேண்டும். உரையின்மீது எந்த வேலைக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் என்பதை தெளிவாக குறிப்பிடவேண்டும்.
- அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி வேலைக்குரிய டேவணித்தொகையினை அலுவலக நேரத்திற்குள்
- பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் ரொக்கமாக செலுத்தி இரசீது பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளியுடன் இணைத்து அனுப்பப்படவேண்டும்.
- ஒப்பந்தப்புள்ளி அட்டவணை அடிப்படையில் கோரப்படுகிறது. எனவே, ஒப்பந்தப்புள்ளி நமூனாக்கள் பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் 19-07-2007- ந்தேதி வியாழக்கிழமை பிற்பகல் 2.00 மணி வரை வழங்கப்படும். அதற்கான தொகை ஒவ்வொரு பணிக்கும் அதன் எதிரே கண்டுள்ள தொகையினை செலுத்தி பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
- காலம் தவறி வரும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மற்றும் முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்படாத ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஒப்பந்த வைப்பு செலுத்தாத ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் நிராகரிக்கப்படும்.
- மூடி முத்திரையிடப்படாத ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது
- பண வரம்பு உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே டேவணித்தொகையை செலுத்தி ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுக்க வேண்டும்.
- பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஆஜராகியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் முன்னிலையில் 20-07-2007-ம் தேதி வெள்ளிக் கிழமை பிற்பகல் 4.30 மணிக்கு திறக்கப்படும்.
- அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி ஒப்பந்ததாரர்கள் இலாகா சம்மந்தப்பட்ட சட்டதிட்டங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு வேலையினை செய்து முடிப்பதற்காக ரூ.20/- மதிப்புள்ள முத்திரைத்தாளில் எழுத்து மூலமாக ஒப்பந்தம் செய்து கொடுக்க வேண்டும்.
- ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட வேலையினை ஒப்பந்ததாரரே செய்து முடிக்க வேண்டும். கீழ் குத்தகைக்கு விடக்கூடாது.
- லேலையினை அதன் எதிரே குறிப்பிட்டுள்ள காலத்திற்குள் செய்து முடிக்க வேண்டும். தவறினால் வைப்புத்தொகையினை பறிமுதல் செய்வதுடன் முன் அறிவிப்பு ஏதுமின்றி ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்படும். அதனால் ஏற்படும் சகல நஷ்டங்களுக்கும் ஒப்பந்ததாரரே பொறுப்பாவார்.
- ஒப்பந்ததாரர் வேலைக்கான உத்திரவு கிடைத்தவுடன் ஒரு வார காலத்திற்குள் வேலை ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். தவறினால் ஒப்பந்ததாரர் பதிவு ரத்து செய்யப்படும்.
- நிர்வாக காரணங்களுக்காக ஒப்பந்தத்தை எந்த முன் அறிவிப்புமின்றி ஒத்திவைக்கவும், நீக்கிடவும் செயல் அலுவலருக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு.
- நிர்வாக காரணங்களுக்காக ஒப்பந்தத்தை எந்த முன் அறிவிப்புமின்றி ஒத்தி வைக்கவும், நீக்கிடவும் செயல் அலுவலருக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு.

-2-

## 2007-2008 பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மேம்பாடுத்திட்டம்

வ. எண்	பணியின் பெயர்	நீளம்/ எண்ணிக்கை	மதிப்பீடு (இலட்சம்)	டெண்டர் நழுனா	டேவணித் தொகை	பணி முடிக்க வேண்டிய காலம்
1	புத்துமாரியம்மன்கோயில் தெருவில் நீர்த்தார காரிய மண்டபம் கட்டுதல்	1	1.90	211	1900	30 நாட்கள்

செயல் அலுவலர்  
பேரூராட்சி அலுவலகம்  
காட்டுமன்னார்கோயில்.

### நகல்-

- பேரூராட்சியின் பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர்கள்
- திட்ட அலுவலர் அவர்கள், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை கடலூர் அவர்களுக்கு தகவலுக்காக பணிந்தனுப்பப்படுகிறது.
- பேரூராட்சிகளின் உதவி இயக்குநர், கடலூர் அவர்களுக்கு தகவலுக்காக பணிந்தனுப்பப்படுகிறது.
- உதவி செயற்பொறியாளர், பேரூராட்சி பணிகள் உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், கடலூர் அவர்களுக்கு தகவலுக்காக அனுப்பப்படுகிறது.
- இளநிலை பொறியாளர், பேரூராட்சி அலுவலகம், அண்ணாமலைநகர் அவர்களுக்கு தகவலுக்காக
- சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் அவர்கள், காட்டுமன்னார்கோயில் சட்டமன்ற தொகுதி, காட்டுமன்னார்கோயில்
- தலைவர், துணைத்தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் பேரூராட்சி, காட்டுமன்னார்கோயில் தகவலறிய
- காட்டுமன்னார்கோயில் பேரூராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட அலுவலகங்கள்

**SCHEDULE - A**

**NAME OF WORK** : CONSTRUCTION FUN ERALSHED @ PUTTHUMARIYAMMAN KOIL

STREET IN KATTUMANNARKOIL TOWN PANCHAYAT.

**NAME OF TOWN PANCHAYAT** : KATTUMANNARKOIL

**DATE OF TENDER** :

**ESTIMATE COST** : 1.90,000/-

**SOLD TO** :

Item No. 1	Probable Quantity 2.	Description of Work 3.	SSRB/MOST 4.	Unit in Words 5.	Rate In	
					Figures 6.	Words 7..
1.	9.00m <sup>3</sup>	Earthwork excavation and depositing on bank with initial lead & Shift as per SS20B for foundation				
2.	8.00M <sup>3</sup>	Sanfilling with dry with river sand including all Labour charges etc completed				
3.	4.00m <sup>3</sup>	Cement Concrete 1:4:8 mix using 20mm ISS HBG metal including cost and conveyance to site and all charges etc., Completed.				
4.	4.00m <sup>3</sup>	Brick work in cement mortar 1:5 mixing using country bricks including Cost & Conveyance to site of all labour charges and all other mudental charges etc completed.				
5.	9.50m <sup>3</sup>	RCC 1:1 1/2 :3 mixing 20mm ISS HBG metal including cost and conveyance to site to all materials to work side and all labour charges etc. complted.				
6.	77.00sqm	Towards Centering and Shuttering for all RCC items including cost of centering and all labours charges etc completed.				
7.	9.90qtl	Supply and fabrication of Steel including cutting bending tying fixing in proper position etc., Completed.				

8.	45 sqm	Supply and fixing of Grill of gate including cost and conveyance bending tying fixing in proper position etc. Completed.				
9	20sqm	Plastering with cement mortar 1:4-12mm thick including cost and all labour charges etc. completed.				
10.	65 sqm	Plastering with cm 1:3-10 mm thick including cost and all labour charges etc completed.				
11.	84.96sqm	White Washing two coats with best shell lime including cost and all labour charges etc.,				
12.	70 sqm	Colour Washing with 2 Coats including all Labour charges etc. completed				
13	45sqm	Painting over Grill Gate including cost of Paint and all labour charges etc completed.				

Signature of Contractor

No. of corrections :  
No.of overwritings:

Junior Engineer  
Town Panchayat  
Annamalainagar

Assistant Executive Engineer  
Town Panchayat Works  
Cuddalore.